



PZDW w Białymstoku  
Rejon Dróg Wojewódzkich  
w Siemiatyczach  
ul. 11-go Listopada 253  
17-300 Siemiatycze  
tel.: 655-26-23, fax 656-05-68

## PRZEDMIAR

na remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze,  
od km 29+200 do km 30+100

1	Kod OST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>1</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	<b>km</b>	<b>0,900</b>
1	11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym. <i>droga wojewódzka nr 693 w km 29+200 - 30+100 (0,900km) Przyjęto do przedmiaru 0,90km</i>	km	0,900
<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>				
<b>2</b>	<b>04.03.01</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	<b>m2</b>	<b>5 170</b>
1	14	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych. <i>droga wojewódzka nr 693 w km 29+200 - 30+100 900m x 5,7m = 5 130,0m2 40m2 - zjazd na drogę gminną do do m.Boratyniec L. Przyjęto do przedmiaru 5 170,0m2</i>	m2	5 170
2	32	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna).	m2	5 170
<b>3</b>	<b>04.08.01</b>	<b>Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym.</b>	<b>t</b>	<b>254</b>
1	22	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową (grysowo-żwirową) <i>5170 x 0,02 x 2,45 = 253,33t Przyjęto do przedmiaru 254t</i>	t	254
<b>4</b>	<b>04.03.01</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	<b>m2</b>	<b>5 170</b>
1	32	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna).	m2	5 170

<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>				
<b>5</b>	<b>05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>	<b>m2</b>	<b>5 170</b>
1	122	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm <i>Przyjęto do przedmiaru 5 170,0m2</i>	m2	5 170
<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
<b>6</b>	<b>06.03.01</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>	<b>m3</b>	<b>180</b>
1	31	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie. $1,0m \times 0,1m \times 900m \times 2 = 180,00m3$ <i>Przyjęto do przedmiaru 180m3</i>	m3	180
<b>INNE</b>				
7	*	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl	1
8	*	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.	kpl	1