

Remont nawierzchni w ciągu dr. woj. nr 651 Gołdap-Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny w msc. Smolany od km 77+248,5 do km 77+670

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
I	*	01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1	*	01.01.01 Wyznaczenie trasy punktów wysokościowych	*	*	*	
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym obmiar: 0,422km	km	0,422		
2	*	01.01.02 Usunięcie warstwy humusu (darniny)	*	*	*	*
2		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. do 30m, grub. w-wy do 15 cm obmiar: 421,5m2	m2	422		
3	*	01.01.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznych (wcinka początek i koniec odcinka)	*	*	*	*
3		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek min.-bitumicznych grubość warstwy 4cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 1km obmiar: 43m2	m2	43		
II	*	01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
4	*	04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	*	*	*	*
4		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni warstw konstrukcyjnych bitumicznych (warstwa wyrównawcza i ścieralna) obmiar: 7077,50m2	m2	7 078		
5		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową (warstwa wyrównawcza i ścieralna) obmiar: poz. 4 tj. 7077,50m2	m2	7 078		
5	*	04.08.01 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego	*	*	*	*
6		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką min.asfaltową grysową grub. 3cm dowożoną z odl. 15 km obmiar: 200,37t	t	200		
III	*	05.00.00 NAWIERZCHNIA	*	*	*	*
6	*	05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego	*	*	*	*
7		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm obmiar: 3538,75m2	m2	3 539		
IV	*	06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
7	*	06.03.02 Naprawa poboczy	*	*	*	*
8		Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm po obu stronach obmiar: 11,40m3	m3	11		
9		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	szt.	1		
10		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
RAZEM:						

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT = 22%

WARTOŚĆ BRUTTO:

SŁOWNIE ZŁ.:.....

....., dnia

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)