

**Wykaz robót na zjazdach indywidualnych na pola i do gospodarstw
Droga wojewódzka Nr 670**

**Osowiec - Suchowola - Dąbrowa Biał. - Nowy Dwór - Gr. Państwa
na odcinku Suchowola - Dąbrowa Białostocka**

odcinek I od km 36+000 do km 37+000, odcinek II od km 44+750 do km 45+100

Lp.	Lokalizacja zjazdu	Typ zjazdu	Podbudowa z kruszywa nat., gr. 12 cm [m ²]	Nawierzchnia [m ²]		Roboty ziemne		Projektowany przepust ϕ 50cm - dł. [m]	Brukowa- nie wlotów i wylotów przepustów [m ²]	Uwagi
				bitumiczna gr. 4 cm	żwirowa gr. 16 cm	Wykop [m ³]	Nasyp [m ³]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
odcinek I od km 36+000 do km 37+000										
1	36+106,0 L	03.82	29,3	28,20		5,90	16,00	10,0	4,0	
2	36+155,0 L	03.83	29,3	28,20		4,40	20,50	10,0	4,0	
3	36+205,0 L	03.83	29,3	28,20		10,20	18,40	11,0	4,0	
4	36+440,0 L	03.82	43,45	41,70	21,30	2,20	63,09	12,0	6,0	
5	36+465,0 P	03.82	29,30	28,20		1,70	28,70	10,0	4,0	
6	36+705,0 P	03.82	54,05	52,60	45,80	1,50	563,81	16,0	10,0	
7	36+785,0 L	03.82	29,30	28,20		1,30	30,10	10,0	4,0	
8	36+820,0 P	03.83	29,30	28,20		4,20	20,50	10,0	4,0	
9	36+895,0 P	03.83	29,30	28,20		28,20	16,60	10,0	4,0	
Suma:			302,60	291,70	67,10	59,60	777,70	68,00	44,0	
odcinek II od km 44+750 do km 45+100										
10	44+900,00 L	03.83	43,70	42,80	-	4,60	17,70	11,00	4,0	
11	44+919,50 P	03.83	39,70	38,50	24,90	9,80	15,10	9,00	4,0	
Suma:			83,40	81,30	24,90	14,40	32,80	20,00	8,00	
Odcinek I i II RAZEM:			386,00	373,00	92,00	74,00	810,50	88,00	52,00	