

KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni bitumicznej w ciągu DW nr 640, Siemiatycze - Adamowo - Granica Państwa, w km 23+500 - 25+730 oraz remont dwóch zatok autobusowych w km 5+970 - 6+131 str. lewa i prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	2,400		
01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY					
2	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny				
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 10 cm	m3	56,70		
01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3	Rozbiórka budowli inżynierskich				
1	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej.	m2	66,00		
2	Rozebranie barier drogowych stalowych	m	64,00		
3	Rozebranie obrzeży betonowych	m	35,00		
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
02.03.00 NASYPY					
4	Nasypy z gruntu kat. I-IV				
1	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami wraz formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	486,00		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM					
5	Koryto				
1	Koryto wykonane na całej szer. jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m2	675,00		
6	Profilowanie i zagęszczenie podłoża				
1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywanę ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	795,00		
04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH					
7	Oczyszczenie				
1	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie	m2	13 380,00		
8	Skropienie				
1	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	13 380,00		
04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
9	Podbudowa z kruszyw kamiennych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna grub. warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	675,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
10	Nawierzchnie z betonu asfaltowego na KR3				
1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	13 960,00		
11	Frezowanie				
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac RDW w Siemiatyczach	m2	104,00		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
06.01.00 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW					
12	Umocnienie powierzchniowe brukowcem				
1	Umocnienie skarp rowów brukowcem 16-20cm z kamienia narzutowego (polnego) ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej.	m2	12,00		
13	Remont skarp, rowów, poboczy				
1	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	446,00		
06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW					
14	Przepusty pod zjazdami				
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC fi 40 ułożonej na ławie fundamentowej żwirowej.	m	12,00		
06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW					
15	Oczyszczenie rowów				

1	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm	m	100,00		
D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
07.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME					
16 Oznakowanie cienkowarstwowe					
1	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie	m2	30,00		
2	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane mechanicznie	m2	25,00		
3	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie na skrzyżowaniach, malowane mechanicznie	m2	3,00		
07.05.00 BARIERY OCHRONNE STALOWE					
17 Bariery ochronne stalowe jednostronne					
1	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych (SP-09/4) o masie 18 kg/m	m	64,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
08.01.00 KRAWĘŻNIKI					
18 Krawężniki betonowe na ławie betonowej					
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	64,00		
2	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	260,00		
08.02.00 CHODNIKI					
19 Chodniki z kostki brukowej betonowej					
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce c-p	m2	159,00		
2	Wykonanie zatok z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	230,00		
08.03.00 OBRZEŻA					
20 Obrzeża betonowe					
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej	m	114,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej	m	53,00		
D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA					
09.01.00 TRAWNIKI					
21 Trawniki wykonane siewem					
1	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez humusowania w gruntach kat. III	m2	500,00		
D-10.00.00 INNE ROBOTY					
INNE					
22 Zabezpieczenie robót					
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00		
2	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	szt	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy: