

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2] WYKOP	ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJEŃTOŚCI [m3] NASYP	WYKOP	ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	BILANS
0,00	0,12	3,56	1,03	79,73	1,03	78,70	0,00
16,70	0,00	5,99	7,12	71,37	7,12	64,24	78,70
30,90	1,00	4,07	10,25	22,75	10,25	12,49	142,94
37,50	2,11	2,83	7,91	28,76	7,91	20,85	155,43
42,50	1,06	8,68	3,56	46,91	3,56	43,35	176,28
48,50	0,13	6,96	0,16	18,37	0,16	18,21	219,62
51,00	0,00	7,74	38,19	75,61	38,19	37,41	237,84
60,54	8,01	8,11	68,24	343,49	68,24	68,24	275,25
RAZEM			68,24	343,49	68,24		

Nadmiar WYKOP 275,25m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP