

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2] NASYP WYKOP	ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3] NASYP WYKOP	ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	BILANS
0,00	0,12	5,11	1,24	1,24	56,39	0,00
12,18	0,08	4,35	1,40	1,40	44,42	56,39
20,70	0,24	6,41	2,41	2,41	30,61	100,81
26,80	0,55	4,42	2,40	2,40	33,81	131,43
32,40	0,31	8,51	2,70	2,70	54,06	165,24
38,40	0,59	10,41	1,21	1,21	26,84	219,30
40,90	0,38	12,03	46,54	101,65	55,11	246,14
50,38	9,44	9,42	57,90	359,15	57,90	301,25
RAZEM						

Nadmiar WYKOP 301,25m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP