

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2] NASYP WYKOP	ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3] NASYP WYKOP	ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	BILANS
0,00	0,04	3,22	3,34	3,34	65,52	0,00
20,40	0,29	3,53	3,39	3,39	51,65	65,52
32,80	0,26	5,34	3,06	3,06	152,49	117,17
53,70	0,03	9,54	3,26	3,26	49,33	269,67
60,40	0,94	6,15	6,94	6,94	31,62	318,99
65,50	1,78	8,97	10,05	10,05	56,95	350,61
71,40	1,63	13,75	3,42	3,42	22,93	407,56
73,40	1,80	12,61	53,10	53,10	44,97	430,49
83,44	8,78	6,93	86,57	86,57	86,57	475,46
RAZEM			562,03	562,03	86,57	

Nadmiar WYKOP 475,46m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP