

# KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 do oferty

Remont chodnika w m. Raczki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki-Augustów w km 0+527-0+851 strona lewa.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
*	*	<b>D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
<b>I</b>	<b>D 01.01.00</b>	<b>ROBOTY POMIAROWE</b>	*	*	*	*
*	<b>D 01.01.01</b>	<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>	*	*	*	*
1	KNR 02-01 0119-0300	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Obmiar: <b>0,324km</b>	km	<b>0,324</b>		
<b>II</b>	<b>D 01.02.00</b>	<b>ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY</b>	*	*	*	*
*	<b>D 01.02.02</b>	<b>Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny</b>	*	*	*	*
2	KNR 02-01 0126-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. ..., grubość warstwy do 15cm Obmiar: <b>22,91m3</b>	m3	<b>22,91</b>		
<b>III</b>	<b>D 01.02.00</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW</b>	*	*	*	*
*	<b>D 01.02.04</b>	<b>Rozbiórka budowli inżynierskich</b>	*	*	*	*
3	KNR 02-31 0803-0200	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grub. nawierzchni 4cm Obmiar: <b>28,75m2</b>	m2	<b>28,75</b>		
4	KNR 02-31 0811-0200	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubości 15cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. ... - materiał przeznaczony na gruz Obmiar: <b>37,95m2</b>	m2	<b>37,95</b>		
5	KNR 02-31 0815-0200	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50*50*7cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. ....km - materiał przeznaczony na gruz Obmiar: <b>15,40m2</b>	m2	<b>15,40</b>		
6	KNR 02-31 0805-0300	Rozebranie zjazdów z kostki brukowej, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej - materiał do oddania właścicielom Obmiar: <b>81,36m2</b>	m2	<b>81,36</b>		
7	KNR 02-31 0815-0700	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. ...km - materiał przeznaczony na gruz Obmiar: <b>15,60m</b>	m	<b>15,60</b>		
8	KNR 02-31 0814-0100	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. ...km - materiał przeznaczony na gruz Obmiar: <b>39,50m</b>	m	<b>39,50</b>		
9		Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu - z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. ... pozycja zastępcza - (materiał przeznaczony na gruz) Obmiar: <b>4,53m3</b>	m3	<b>4,53</b>		
*	<b>D 01.02.04</b>	<b>Wywiezienie gruzu</b>	*	*	*	*
10		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do ..... (poz. 3) Obmiar: <b>1,15m3</b>	m3	<b>1,15</b>		
*	*	<b>D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	*	*

# KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 do oferty

Remont chodnika w m. Raczki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki-Augustów w km 0+527-0+851 strona lewa.

IV	D 02.01.00	<b>WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>	*	*	*	*
*	D 02.01.01	<b>Wykopy w gruntach kat. I-V</b>	*	*	*	*
11		Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III - ziemia z wykopu do ponownego wbudowania Obmiar: <b>35,26m3</b>	m3	35,26		
V	D 02.03.00	<b>NASYPY</b>	*	*	*	*
*	D 02.03.01	<b>Nasypany (niezbrojone) z gruntów kat. I-IV</b>	*	*	*	*
12		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. ... wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą Obmiar: <b>60,78m3</b>	m3	60,78		
*	*	<b>D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	*	*	*	*
VI	D 03.01.00	<b>PRZEPUSTY</b>	*	*	*	*
*	D 03.01.05a	<b>Remont betonowych elementów przepustu</b>	*	*	*	*
13		Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów fi 80cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem - pozycja zastępcza dla fi 40cm Obmiar: <b>8,09m3</b>	m3	8,09		
*	*	<b>D 04.00.00 PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
VII	D 04.01.00	<b>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA</b>	*	*	*	*
*	D 04.01.01	<b>Koryto</b>	*	*	*	*
14	KNR 02-31 0102-0500	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10cm (dojścia do posesji i przejście dla pieszych) Obmiar: <b>37,28m2</b>	m2	37,28		
15	KNR 02-31 0101-0100	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20cm (zjazdy) Obmiar: <b>398,05m2</b>	m2	398,05		
VIII	D 04.04.00	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE</b>	*	*	*	*
*	D 04.04.02	<b>Podbudowa z kruszyw kamiennych</b>	*	*	*	*
16	KNR 02-31 0114- 0700,0800	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (zjazdy) Obmiar: <b>438,55m2</b>	m2	438,55		
*	*	<b>D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	*
IX	D 06.01.00	<b>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>	*	*	*	*
*	D 06.01.01	<b>Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem</b>	*	*	*	*
17	KSNR 00-01 0403-0100	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. ... km Ogółem: <b>626,46m2</b>	m2	626,46		
*	D 06.03.01	<b>Uzupełnianie poboczy</b>	*	*	*	*

# KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 do oferty

Remont chodnika w m. Raczki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki-Augustów w km 0+527-0+851 strona lewa.

18	KNR 02-31 1401-0400	Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie (łuki przy ul. Chrobrego) Obmiar: <b>0,78m<sup>3</sup></b>	m <sup>3</sup>	0,78		
*	*	<b>D 08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>	*	*	*	*
X	<b>D 08.01.00</b>	<b>KRAWEŻNIKI</b>	*	*	*	*
*	<b>D 08.01.01</b>	<b>Krawężniki betonowe na ławie betonowej</b>	*	*	*	*
19	KSNR 00-06 0403-0400	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20*30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15(B-15) Obmiar: <b>86,70m</b>	m	86,70		
XI	<b>D 08.02.00</b>	<b>CHODNIKI</b>	*	*	*	*
*	<b>D 08.02.02</b>	<b>Chodniki z kostki brukowej betonowej</b>	*	*	*	*
20	KNR 02-31 0511-0100	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub. 6cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Obmiar: <b>594,81m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	594,81		
21	KNR 02-31 0511-0100	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub. 6cm, kolorowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (przejście dla pieszych) Obmiar: <b>22,00m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	22,00		
22	KNR 02-31 0511-0300	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zjazd) Obmiar: <b>430,21m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	430,21		
XII	<b>D 08.03.00</b>	<b>OBRZEŻA</b>	*	*	*	*
*	<b>D 08.03.01</b>	<b>Obrzeża betonowe</b>	*	*	*	*
23	KNR 02-31 0407-0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20*6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Obmiar: <b>715,90m</b>	m	715,90		
*	*	<b>D 10.00.00 INNE ROBOTY</b>	*	*	*	*
XIII	<b>D 10.01.00</b>	<b>MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY</b>	*	*	*	*
*	<b>D 10.01.05</b>	<b>Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego</b>	*	*	*	*
24	KNR 02-31 1406-0500	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych Obmiar: <b>5 szt.</b>	szt.	5		
25		Inwentaryzacja powykonawcza Obmiar: <b>1 szt.</b>	szt.	1		
26		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót Obmiar: <b>1 szt.</b>	szt.	1		
					<b>RAZEM NETTO:</b>	
					<b>PODATEK VAT 23%</b>	
					<b>WARTOŚĆ BRUTTO:</b>	

SŁOWNIE ŻŁ BRUTTO: .....

..... dn. ....

.....  
(podpis upelnomocnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)