

KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik Nr 1 do oferty

Remont chodnika i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki-Augustów w km 10+400-11+080, str. lewa i w km 10+880-10+900, str. prawa.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			*	*	*	*
I	D 01.01.00	ROBOTY POMIAROWE	*	*	*	*
*	D 01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	*	*	*	*
1	KNR 02-01 0119-0300	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym obmiar: 0,700km	km	0,700		
II	D 01.02.00	ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY	*	*	*	*
*	D 01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny	*	*	*	*
2	KNR 02-01 0126-0100	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 20cm (15cm) i wywiezienie nadmiaru humusu na odkład obmiar: 178,67m3	m3	178,67		
III	D 01.02.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW	*	*	*	*
*	D 01.02.04	Rozbiórka budowli inżynierskich	*	*	*	*
3	KNR 02-31 0810-03,04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grub. 4cm (10cm) obmiar: 87,20m2	m2	87,20		
4	KNR 02-31 0810-03,04	Rozebranie nawierzchni z betonu, grub. nawierzchni 15cm obmiar: 12,07m2	m2	12,07		
5	KNR 02-31 0815-0600	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej obmiar: 5,60m2	m2	5,60		
6	KNR 02-31 0813-0200	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej - materiał przeznaczony na gruz obmiar: 651,00m	m	651,00		
7	KNR 02-31 0814-0100	Rozebranie obrzeży betonowych obmiar: 7,30m	m	7,30		
*	D 01.02.04	Wywiezienie gruzu	*	*	*	*
8		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. 1km obmiar: 49,59m3	m3	49,59		
9		Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu gruzu ponad 1km obmiar: 49,59m3	m3	49,59		
D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			*	*	*	*
IV	D 02.03.00	NASYPY	*	*	*	*
*	D 02.03.01	Nasypy (niezbrojone) z gruntów kat. I-IV	*	*	*	*
10		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. ...km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - chodnik obmiar: 117,25m3	m3	117,25		
D 03.00.00. PODBUDOWY			*	*	*	*
V	D 04.01.00	KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	*	*	*	*
*	D 04.01.01	Koryto	*	*	*	*

KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik Nr 1 do oferty

Remont chodnika i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki-Augustów w km 10+400-11+080, str. lewa i w km 10+880-10+900, str. prawa.

11	KNR 02-31 0102-0100	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20cm obmiar: 239,50m²	m ²	239,50		
VI	D 04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	*	*	*	*
*	D 04.03.01	Oczyszczenie	*	*	*	*
12	KNR 02-31 0104-0300	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych obmiar: 1061,50m²	m ²	1061,50		
*	D 04.03.01	Skropienie	*	*	*	*
13	KNR 02-31 0104-0700	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową obmiar: 1061,50m²	m ²	1061,50		
VII	D 04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	*	*	*	*
*	D 04.04.02	Podbudowa z kruszyw kamiennych	*	*	*	*
14	KNR 02-31 0114-07,08	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłucznia kamiennego, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm - kruszywo naturalne z domieszką 50% kruszywa łamanego obmiar: 239,50m²	m ²	239,50		
D 05.00.00. NAWIERZCHNIE			*	*	*	*
VIII	D 05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE	*	*	*	*
*	D 05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego - KR-3	*	*	*	*
15	KNR 02-31 0311-05,06	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. ...km, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm - KR-3 obmiar: 1061,50m²	m ²	1061,50		
*	D 05.03.11	Frezowanie	*	*	*	*
16		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4cm, odwiezienie urobku na odl. 20 km - destrukta należy wbudować w miejsca wskazane przez Zamawiającego obmiar: 1067,45m²	m ²	1067,45		
D 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			*	*	*	*
IX	D 06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	*	*	*	*
*	D 06.01.01	Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem	*	*	*	*
17	KSNR-1 0403- 0100	Humusowanie z obsianiem skarp o szer. 1m przy grub. warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. ...km obmiar: 599,10m²	m ²	599,10		
D 07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			*	*	*	*
X	D 07.06.00	OGRODZENIA DROGI I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH	*	*	*	*
*	D 07.06.02	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych	*	*	*	*
18	KNR 02-31 0701-0300	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków z rur co 1,5m obmiar: 10,50m	m	10,50		
D 08.00.00. ELEMENTY ULIC I DRÓG			*	*	*	*
XI	D 08.01.00	KRAWĘŻNIKI	*	*	*	*
*	D 08.01.01	Krawężniki betonowe na ławie betonowej	*	*	*	*

KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik Nr 1 do oferty

Remont chodnika i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Raczki-Augustów w km 10+400-11+080, str. lewa i w km 10+880-10+900, str. prawa.

19	KSNR-6 0403-0300	Ustawienie krawężników betonowych o wym.20*30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) - obniżenie krawężnika na zjazdach, przejściu dla pieszych i chodniku w km 10+664-10+732,50SL obmiar: 700,00m	m	700,00		
*	D 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej	*	*	*	*
20		Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub. 6cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał pozyskany z rozbiórki obmiar: 2,00m2	m2	2,00		
21	KNR 02-31 0511-01,02	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub. 6cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał nowy obmiar: 744,12m2	m2	744,12		
22	KNR 02-31 0511-01,02	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub. 6cm, kolorowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - przejście dla pieszych obmiar: 13,60m2	m2	13,60		
23	KNR 02-31 0511-02,03	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub. 8cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - chodnik obmiar: 60,34m2	m2	60,34		
24	KNR 02-31 0511-02,03	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub. 8cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - zjazdy obmiar: 173,56m2	m2	173,56		
XII	D 08.03.00	OBRZEŻA	*	*	*	*
*	D 08.03.01	Obrzeża betonowe	*	*	*	*
25		Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20*6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał pozyskany z rozbiórki obmiar: 1,00m	m	1,00		
26	KNR 02-31 0407-04,05	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30*8cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową obmiar: 704,20m	m	704,20		
D 10.00.00. INNE ROBOTY			*	*	*	*
XIII	D 10.01.00	MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY	*	*	*	*
*	D 10.01.05	Elementy z betonu w jezdni	*	*	*	*
27	KNR 02-31 1406-0200	Regulacja pionowa kraterk ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem obmiar: 3 sztuk	szt.	3		
28		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	szt.	1		
29		Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	szt.	1		
				Razem (netto)		
				Podatek VAT 23%		
				Razem (brutto)		

Słownie w zł brutto:

Miejscowość, data

.....
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)