

Przedmiar robót

**Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - Nowogród - Łomża
w m. Nowe Kupiski w lok. km 52+380 - 52+500**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
1	D-01.01.00	ROBOTY POMIAROWE		
1.1	D-01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Obmiar : km 52+380 - 52+500 = 0,120km	km	0,120
2	D-01.03.02.	ROZBIÓRKA BUDOWLI INŻYNIERYJNYCH		
2.1	D-01.03.02	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej Obmiar:57mb	mb	57,00
2.2	D-01.03.35	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 5km Obmiar: 0,2m*0,3m*57m = 3,42m3	m3	3,42
3	D-02.03.01	NASYPY (NIEUZBROJONE) Z GRUNTÓW KAT. I-IV		
3.1	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 15km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Obmiar: 94,403	m3	94,40
4	D-04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		
4.1	D-04.01.01	Koryto wykonywane na całej szerokości na poszerzeniach jezdni lub chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV głębokość koryta 30cm Obmiar: krawężnik 63,0m x 0,40m = 25,20m2	m2	25,20
4.2	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wartswy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV Obmiar: krawężnik120,0m x 0,40m = 48,0m2	m2	48,00
4.3	D-04.01.01	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni lub chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV głębokość koryta 10cm Obmiar: chodnik 20,0m*1,5m+85,0m*2,0m=200,0m2	m2	200,00
4.4	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wartswy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV Obmiar: chodnik 20,0m*1,5m+85,0m*2,0m=200,0m2	m2	200,00
5	D-08.01.01.	KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ		
5.1	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 wraz z wykonaniem ławy bet.z oporem C12/15 Obmiar: 120mb	m	120,00
6	D-08.02.02.	CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ		
6.1	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki betonowej szarej gr. 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Obmiar: chodnik 20,0m*1,5m+85,0m*2,0m=200,0m2	m2	200,00
7	D-08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE		
7.1	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży bet. o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Obmiar: 105,0mb	m	105,00

8	D-07.06.06.	URZĄDZENIA - PORECZE SZTYWNE		
	D-07.06.06.	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków z rur co 1,50m, na istniejącym chodniku Obmiar: 768mb km 53+384 - 53+219 = 165,0mb km 53+211 - 53+034 = 177,0mb km 53+027 - 52+997 = 30,0mb km 52+989 - 52+977 = 12,0mb km 52+917 - 52+835 = 78,mb km 52+930 - 52+624 = 306,mb	m	768,00
7		ROBOTY WYKONCZENIOWE		
3.1.	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00
3.2.	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00