

Kosztorys ofertowy (załącznik Nr 1)

Remont zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów- Narew- Nowosady- Hajnówka- Kleszczele w m. Ochremowicze strona w km 4+895 (str. L) i w km 4+973 (str.P)

	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jdnostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa (zł)	Wartość
1	2	3	4	5	6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				*	*
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Droga wojewódzka nr 685 w km 4+895	km	0,112		
2	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu o grub. warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania)	m3	456,00		
ROBOTY ZIEMNE				*	*
3	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	174,00		
PODBUDOWY				*	*
4	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	456,00		
5	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłuczni kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	228,00		
NAWIERZCHNIE				*	*
6	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo- piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacja powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, wysokość kostki 8	m2	228,00		
7	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	226,00		
8	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	152,00		
NAWIERZCHNIE				*	*

9	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	96,00		
INNE				*	*
10	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
11	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
Wartość netto					
podatek VAT 23%					
Wartość brutto					

słownie:.....

Data.

.....
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta