

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór w celu usunięcia przełomów średnich na odcinkach w km: I - 12+525 - 12+790, II - 27+500 - 27+647, III - 38+988 - 39+143, IV - 39+845 - 39+925, V - 40+780 - 40+886, VI - 41+026 - 41+103			
1. 1.	D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1. 1. 1.	SST D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.85 km		
1. 2.	D-01.03.00 Roboty rozbiórkowe			
1. 2. 1.	SST D 01.02.04 Rozebranie części przełotowej przepustów - rury betonowe o śr. 50 cm z z uprzednim odkopaniem przepustu	16.00 m		
1. 3.	D-04.00.00 Podbudowy			
1. 3. 1.	SST D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową warstw podbudowy o podłożu bitumicznym. (Istniejąca pobudowa przed ułożeniem warstwy wyrównawczej)	4634.40 m2		
1. 3. 2.	SST D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną o średniej grubości warstwy 5 cm. Mieszanka bitumiczna na ruch KR-3 AC 16 W 50/70.	579.30 t		
1. 3. 3.	SST D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych o podłożu bitumicznym.	4568.00 m2		
1. 4.	D-05.00.00 Nawierzchnie			
1. 4. 1.	SST D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej na ruch KR-3 AC 11 S 50/70) z wykonaniem wciniek na początku i końcu remontowanego odcinka, oraz uszczelnienie połączeń poprzecznych i podłużnych nawierzchni taśmą uszczelniającą.	4568.00 m2		
1. 4. 2.	SST D 05.01.03 Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna po zagęszczeniu gr. 16 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	53.74 m2		
1. 5.	D-02.00.00 Roboty ziemne			
1. 5. 1.	SST D-02.03.01; D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowład wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu.(Kruszywo naturalne z dokopu pozyskane z legalnego źródła poboru na uzupełnienie poboczy)	124.50 m3		
1. 6.	D- 06.00.00 Roboty wykończeniowe			
1. 6. 1.	SST D 06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 50 cm wraz z wykonaniem ławy żwirowej o grubości 25 cm.	16.00 m		
1. 6. 2.	SST D 06.04.01.Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	138.00 m		
1. 6. 3.	SST D 03.01.03 Oczyszczenie przepustów śr. 0.5 m z namułu do 50% jego średnicy	10.00 m		

1. 7.	D- 08.00.00 Roboty inne			
1. 7. 1.	Wykonanie Projektu czasowej organizacji ruchu	1.00 ryczałt		
		RAZEM :		
		PODATEK VAT.....%:		
		OGÓŁEM:		

Słownie:

....., dn.

*/pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy/*