

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.1 Linie kablowe oświetleniowe			
1.	Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm	m	24,9600
2.	Ceowniki stalowe ocynk. dł. 2,5 m	szt.	4,0000
3.	Dławica czopowa	szt.	14,0000
4.	Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	241,0800
5.	Fundament prefabrykowany typ C - F150 (prod. Art-Metal)	szt.	24,0000
6.	Głowica uziomu np. GALMAR (fi 5/8")	szt.	4,0000
7.	Grot uziomu np. GALMAR (fi 5/8")	szt.	4,0000
8.	Kabel YAKXs 5x16	m	501,2800
9.	Kabel YAKXs 5x25	m	810,1600
10.	Kabel YKY 5x16	m	12,4800
11.	Końcówki kablowe 16mm ²	szt.	135,0000
12.	Końcówki kablowe 25mm ²	szt.	140,0000
13.	Latarnia oświetleniowa typu DR/1xR41 wys. 9m z oprawą Andromeda 100W wraz z przewodowaniem i układem zapłonowym (prod. Art-Metal)	szt.	8,0000
14.	Latarnia oświetleniowa typu DR/1xR41 wys. 9m z oprawą Andromeda 150W wraz z przewodowaniem i układem zapłonowym (prod. Art-Metal)	szt.	8,0000
15.	Latarnia oświetleniowa typu DR/2xR41 wys. 9m z oprawami Andromeda 150W i 100W wraz z przewodowaniem i układem zapłonowym (prod. Art-Metal)	szt.	2,0000
16.	Latarnia oświetleniowa typu DR/2xR41 wys. 9m z oprawami Andromeda 150W i 70W wraz z przewodowaniem i układem zapłonowym (prod. Art-Metal)	szt.	5,0000
17.	Opaski kablowe	szt.	168,8000
18.	Palczatka termokurczliwa do kabla YAKXs 5x16	szt.	24,0000
19.	Palczatka termokurczliwa do kabla YAKXs 5x25	szt.	30,0000
20.	Palczatka termokurczliwa do kabla YKY 5x16	szt.	3,0000
21.	Piasek	m ³	90,4800
22.	Rura osłonowa HDPE 110 np. DVK 110 prod. Arot	m	183,0400
23.	Rura osłonowa HDPE 160 (do przecisku) np. SRS 160 prod. Arot	m	46,8000
24.	Tabliczka zaciskowa - bezpiecznikowa 1x16A	szt.	17,0000
25.	Tabliczka zaciskowa - bezpiecznikowa 2x16A	szt.	7,0000
26.	Uchwyt do flag na słup	szt.	23,0000
27.	Uchwyt krzyżowy do połączenia uziomu np. GALMAR (fi 5/8") z bednarką	szt.	4,0000
28.	Uchwyty stalowe odstępowe	szt.	19,0000
29.	Uziom stalowy miedziowany np. GALMAR (fi 5/8" i dług. odcinka 1.5 m)	szt.	20,0000
30.	Zacisk przebijający izolację	szt.	2,0000
31.	Złączka uziomu np. GALMAR (fi 5/8")	szt.	20,0000

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.2 Roboty demontażowe i roboty dodatkowe			
1.	Nasiona traw	kg	0,4300
2.	Ziemia urodzajna (humus)	m ³	2,1500