

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 676 - rozbudowa skrzyżowania w m. Supraśl - branża drogowa

Lp	Symbol SST	Nr poz. cen.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn. w zł.	Wartość w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
	D.01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg	km	0,4		
2	D.01.02.01	11	Karczowanie drzew o średnicy 10 - 35 cm	szt.	3		
3	D.01.02.01	12	Karczowanie drzew o średnicy 36 - 55 cm	szt.	6		
4	D.01.02.01	13	Karczowanie drzew o średnicy ponad 50 cm	szt.	7		
5	D.01.02.01	22	Mechaniczne karczowanie krzaków	ha	0,02		
6	D.01.02.02	15	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 50 cm	m ²	7025		
7	D.01.02.04	11	Rozebranie podbudowy z kruszywa	m ²	3341		
8	D.01.02.04	22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²	3087		
9	D.01.02.04	27	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinka)	m ²	134		
10	D.01.02.04	28	Rozebranie chodników z płyt betonowych	m ²	890		
11	D.01.02.04	29	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m ²	520		
12	D.01.02.04	41	Rozebranie krawężników betonowych	m	885		
13	D.01.02.04	44	Rozebranie obrzeży betonowych	m	635		
14	D.01.02.04	51	Rozbiórki ogrodzeń z siatki	m	240		
15	D.01.02.04	81	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	25		
16	D.01.02.04	83	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	27		
17	D.01.02.04	91	Rozebranie ścianek czołowych przepustów	m ³	1,2		
	D.02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
18	D.02.01.01	12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.I-V z transportem urobku.	m ³	3217,7		
19	D.02.03.01	12	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.I-V uzyskanego z wykopu	m ³	1004,82		
20	D.02.03.01	15	Wykonanie nasypów mechanicznie grunt kat. I- VI z pozyskaniem i transportem gruntu.	m ³	1854,18		
	D.03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
21	D-03.02.01	72	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	21		
22	D-03.02.01	73	Regulacja pionowa studzienek wodociągowych lub gazowych	szt.	6		
	D.04.00.00		PODBUDOWY				
23	D.04.01.01	11	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm	m ²	10926,1		
24	D.04.02.02	12	Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy 21-30 cm	m ²	8092,1		
25	D.04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	13211,2		

26	D.04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	8343		
27	D.04.04.02	12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 16-20 cm	m ²	3577,2		
28	D.04.04.02	13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 21-25 cm	m ²	4421		
29	D.04.04.02	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 11-15 cm	m ²	2834		
30	D.04.06.01	13	Wykonanie podbudowy z chudego betonu 25 cm	m ²	426		
31	D.04.07.01	19	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 grubość warstwy 10 cm	m ²	2781		
	D.05.00.00		NAWIERZCHNIE				
32	D.05.03.01	11	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wysokości 15 cm	m ²	180		
33	D.05.03.01	20	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm	m ²	349		
34	D.05.03.01	22	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 10 cm	m ²	2672		
35	D.05.03.05	18	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziar. 0/20 w-wa wiążąca, gr.w-wy 8cm	m ²	2781		
36	D.05.03.05	29	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 w-wa ścieralna, gr. w-wy 5 cm	m ²	2781		
37	D.05.03.11	33	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm	m ²	108		
38	D.05.03.26a	11	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi	m2	108		
39	D.05.03.26b	11	Wykonanie nawierzchni zielonej wzmocnionej elementami prefabrykowanymi PCV	m2	2030		
	D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
40	D.06.01.01	22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	151		
41	D.06.01.01	42	Umocnienie skarp brukowcem na podsypce	m ²	40		
	D.07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
42	D.07.01.01	31	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne)	m ²	208,97		
43	D.07.01.01	61	Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi krawężnikowymi	szt.	188		
44	D.07.02.01	41	Ustawienie znaków drogowych	szt.	59		
45	D.07.06.01	10	Ogrodzenie dróg - zdobione przesła stalowe na fundamencie betonowym	m	170		
	D.08.00.00		ELEMENTY ULIC				
46	D.08.01.02	11	Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych o wys. 30 cm x szer. 20 cm	m	2020		
47	D.08.01.02	31	Ustawienie krawężników kamiennych drogowych o wys. 22 x szer 11cm	m	120		

48	D.08.01.02	32	Ustawienie obrzeży kamiennych o wymiarach 20x6 cm	m	1363		
49	D.08.02.02	11	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm	m ²	2569		
50	D.08.02.05	12	Wykonanie chodników z mieszanki mineralno bitumicznej, grub w-wy 4 cm	m ²	265		
	D.09.00.00		ZIELEŃ DROGOWA				
51	D.09.01.01	11	Wykonanie trawników dywanowych	m ²	2280		
52	D.09.01.01	21	Sadzenie drzew	szt.	45		
	D.10.00.00		INNE ROBOTY				
53	D.10.07.01	13	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych	m ²	18		
54			Przestawienie istniejących wiat przystankowych	szt.	2		
Razem (wartość netto)							

słownie:

.....

data

.....

(podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)