

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo - Nowogród - Stawiski - Przytuły k/m Przytuły  
od km 46+890 do km 47+470 (580mb)

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1.	D-01.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 46+890-47+470 = 580m	km	0,580		
2	D-04.01.00	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2.1	D-04.01.01.22	Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników ręcznie w gruncie kat. II-IV głębokość koryta 20cm Przedmiar: 580*0,64*2=742,40m2	m2	742,40		
2.2	D-04.01.02.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warszwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV Przedmiar: 580*0,64*2=742,40m2	m2	742,40		
3	D-04.03.00	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
3.1	D-04.03.01.04	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznych - nawierzchnia bitumiczna ulepszona Przedmiar: 4,80m*580,0m +100m2 =2 884,0m2	m2	2 884,00		
3.2	D-04.03.02.04	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową - nawierzchnia bitumiczna ulepszona, Przedmiar: (4,80m*580,0m)+(580m*0,6*2)+100m2=3580,0m2	m2	3 580,00		
4	D-04.04.01	Podbudowa z kruszyw naturalnych				
4.1	D-04.04.01.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego wzmocnionego kruszywem łamanym, warstwa górna grub. 20 cm. Cena podbudowy - z kruszywa naturalnego 80% z kruszywa łamanego 20% Przedmiar: 580*0,64*2=742,40m2	m2	742,40		
5	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym				
5.1	D-04.08.01.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową, dowożoną z odl. ....km, warstwą o gr. 0 - 8 cm. Przedmiar:[(4,8m*580m)*0,03+(580m*0,6*2)*0,06]*2,5t/m3=313,20t	t	313,200		
6	D-05.03.11	Frezowanie				
6.1	D 05.03.11.02	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km Przedmiar: 2*5m*3 = 30,0m2	m2	30,00		
7	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
7.1	D-05.03.05.08	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej dowożonej z odl. .... km, grub. warstwy po zagęszcz. 4 cm, Przedmiar: (4,80m*580,0m)+(580m*0,6*2)+100m2=3580,0m2	m2	3 580,00		
8	D-06.01.10	Remont skarp rowów i poboczy				
8.1	D 06.01.10.10	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, szerokość wyrównania śr.1,50m grubość warstwy średnio 10cm Przedmiar: 580,0mx1,5mx0,1mx2=174m3	m3	174,00		
9.		Dokumentacja wykonawcza				
9.1	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		
9.2	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Razem:						
Podatek VAT 23%						
Ogółem:						

Słownie: .....

....., dn. ....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)