



TRANSPROJEKT GDAŃSKI

spółka z o.o.

80 -254 GDAŃSK, ul. Partyzantów 72 A
tel: 58 524 41 00 fax: 58 341 30 65
e-mail: biuro@tgd.pl www.tgd.pl

Temat:

**ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 690 WRAZ
Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI
I NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA
ODCINKU CIECHANOWIEC – OSTROŻANY (km 41+650)**

Adres obiektu:

**Województwo Podlaskie
Powiat Wysokie Mazowieckie; Powiat Siemiatycze
Gminy: Ciechanowiec, Perlejewo, Grodzisk
Miasto: Ciechanowiec**

Zamawiający:

**Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Elewatorska 6
15-620 Białystok**

Biuro Projektów:

**Transprojekt Gdański sp. z o. o
80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 72A**

PRZEDMIAR ROBÓT ZIELEŃ IX/1 INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Natalia Mazurek	Projektant	architektura krajobrazu	nie wymagane	<i>Mazurek</i>

Gdańsk, wrzesień 2015 r.

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻY ZIELEŃ (Inwentaryzacja i gospodarka istniejącą zielenią) KOD (CPV): 77211400-6				
Lp.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość robót
1	2	3	4	5
1	D-09.02.01	Ścinanie drzew i krzewów wraz z karczowaniem	x	x
2		ścinanie drzew (śr. < 16 cm)	szt.	912
3		ścinanie drzew (śr. 16 - 25 cm)	szt.	339
4		ścinanie drzew(śr. 26 - 35 cm)	szt.	255
5		ścinanie drzew (śr. 36 - 45 cm)	szt.	193
6		ścinanie drzew (śr. 46 - 55 cm)	szt.	160
7		ścinanie drzew (śr.56 - 65 cm)	szt.	80
8		ścinanie drzew (śr. 66 - 75 cm)	szt.	45
9		ścinanie drzew (śr. > 76 cm)	szt.	26
10		mechaniczne karczowanie drzew i gęstych krzaków wraz ze spalaniem	ha	2.74
11	D-09.02.01	Wywóz dłużyc, karpin i gałęzi	x	x
12		wywożenie dłużyc na odległość do 1 km	m ³	340
13		wywożenie dłużyc - dodatek za dalsze 1 km wywozu (krotność = 16)	m ³	340
14		wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	327
15		wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	931
16		wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za dalsze 1 km wywozu (krotność = 16)	mp	1258.00
17	D-09.02.01	Uporządkowanie terenu po wycince	x	x
18		oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu ze spalaniem na miejscu	m ²	50000
19	D-09.02.01	Zabezpieczenie drzew i krzewów podczas budowy	x	x
20		zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, drzewa o śr. ponad 30 cm	szt.	382.00

$\Sigma = 2010$
szt.